

„ПРО“ ЕАД

Изм. № 49 / ЗЛ. ПО. ЛЧ.

РАЗЯСНЕНИЯ

по чл. 29 от Закона за обществените поръчки

ОТ

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ОТДИХ” ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ”, УЛ. „172”, № 11,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО
ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ – ПРОКУРИСТ НА
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД

ДО

**КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА с предмет:**

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В БАЛНЕОХОТЕЛ
„БОЖУР” В УПИ V – 85, КВ. 56, С. МИНЕРАЛНИ БАНИ“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпрос № 1. Линейния график за изпълнение на дейностите трябва ли да се разработи по всяка позиция от Количествената сметка или може да се представи по обобщени позиции на строително – монтажни работи, съгласно вижданията на Оферента?

Отговор № 1:.....

Въпрос № 2.

В Документацията за участие не е посочено да се представят анализи на единичните цени от количествено-стойностната сметка. Да разбирате ли, че не е необходимо да се прилагат анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в Количествената сметка?

Отговор № 2:.....да.....

Въпрос № 3. В КСС е записано „Непредвидени разходи, не повече от 2.1 %“.

Уточнете следното: Стойността на непредвидени разходи трябва да бъде по-малка от 2,1% (< 2,1%), по-малка или равна на 2,1% ($\leq 2,1\%$) или фиксирана на 2,1% (= 2,1%) от общата стойност на СМР?

Отговор № 3:.....=2,1%.....

Въпрос № 4. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
4	Монтаж на бетонови тръби ф 230	м	60,00

Необходимо ли е в единичната цена за тази позиция да се интегрира и доставката на материала?

Отговор № 4:.....доставка и монтаж.....

Въпрос № 5. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
43	Доставка и монтаж на вана - душ батери	бр	23,00

Необходимо ли е единичната цена за тази позиция да включва „доставка и монтаж на вана и душ батерия“ или трябва да се оферира „доставка и монтаж на душ батерия за вана“?

Отговор № 5:.....да.....

Въпрос № 6. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ПОДОБЕКТ: НОВА СГРАДА		
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ		
	ЕЛ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПВВМ-Б1 2X1,50 MM2	м	500,00

16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПВВМ-Б1 2X2,50 MM2	м	200,00
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПВВМ-Б1 2X4,00 MM2	м	200,00
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПВВМ-Б1 3X1,5MM2	м	100,00
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПВВМ-Б1 3X2,50 MM2	м	50,00
20	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ДО 35 MM2	м	300,00

Да разбирате ли, че в единичната цена на позиция 20 трябва да се интегрира доставката на кабели? В случай, че отговорът е „да“, то посочете вида и сечението на кабели.

Отговор № 6:.....да.....

Въпрос № 7. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
17	Доставка и полагане на шлайфана бетонова настилка - подход към склад кафе - кота -2,8	м2	21,50

Посочете дебелината на бетоновата настилка и класът на бетона.

Отговор № 7:.....в зависимост от общото ниво.....

Въпрос № 8. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ЧАСТ: АРХ,СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НОВА СГРАДА		
31	Настилка от ламиниран паркет	м2	741,15
	Кота +3,20; +6,40; +9,4 и +12,4 - хотелски етаж и стълбищна клетка		
27	Настилка от ламиниран паркет	м2	963,75

Посочете дебелината на ламинирания паркет и класа на износоустойчивост и други параметри по ваша преценка.

Отговор № 8:.....8 мм АС-4.....

Въпрос № 9.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
4	СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА	м2	635,00

За структурната мазилка е необходимо да уточните следното:

- тип на мазилка трябва да оферираме – силиконова, силикатна, полимерна;
- размера на структуроопределящите зърна (1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм или др.);
- краен декоративен ефект влачена или драскана структура;
- цвят по RAL.

Отговор № 9:2,0.....

Въпрос № 10.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
2	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР - 5 CM	м2	635,00

Уточнете какъв тип топлоизолационен материал трябва да оферираме – експандиран пенополистирол (eps) или екструдирани пенополистирол (xps), посочете стойността на коефициента на топлопроводност на топлоизолацията (λ , W/m.K).

Отговор № 10:..... $\kappa=0,038$

Въпрос № 11.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
6	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 6 CM ОТ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ	м2	480,00

- Посочете стойността на коефициента на топлопроводност на топлоизолацията (λ , W/m.K);
- В чертеж 13/15 от проекта по част Архитектурна за обект „Преустройство на балнеосанаториум“ е посочен топлоизолационен материал минерална вата с дебелина 10 см, а както е видно в КСС е записано топлоизолация 6 см от експандиран материал. Уточнете какъв тип топлоизолационен материал трябва да оферираме?

Отговор № 11:..... $\lambda=0,034$

Въпрос № 12.

Посочете дебелината на гипсокартона, в позициите от КСС с монтаж на гипсокартон.

Отговор № 12:.....12,5мм.....

Въпрос № 13.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
11	Рамки около врати и прозорци	м	963,00

Уточнете какъв тип рамки имате на предвид? Представете детайл и/или описание на рамката, от които да става ясно какво е необходимо да оферираме. Посочете материала, от който се изработват рамките?

Отговор № 13:.....MDF.....

Въпрос № 14.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ПОДОБЕКТ: СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
	ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ		
II	МОНТАЖНИ РАБОТИ		
7	МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМ, ВЛОЖКА Ф16 ММ ЗА ОТОПЛЕНИЕ	м	850
19	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО Ф 50 ММ	бр	854,00

Необходимо ли е в единичната цена за тези позиции да се интегрира и доставката на съответния материал?

Отговор № 14:.....да.....

Въпрос № 15.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
5	ЦОКЪЛНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2	295,00

Уточнете мозаечна мазилка ли имате предвид и размера на структуроопределящите зърна (1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм или др.).

Отговор № 15:.....2,0мм минерална.....

Въпрос № 16.

В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ПОДОБЕКТ: НОВА СГРАДА		
47	Доставка и монтаж интериорни врати 80/200	бр	16,00
48	Доставка и монтаж интериорни врати 160/200	бр	1,00
	ЧАСТ: АРХ,СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
35	Доставка и монтаж интериорни врати 80/200	бр	26,00
4	Доставка и монтаж интериорни врати 80/200	бр	43,00

Уточнете материала за интериорните врати.

Отговор № 16:.....MDF.....

С УВАЖЕНИЕ:

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.

