

Да се свърже към гръмоотводната мрежа на Блок "Г" – по отделен проект

БЛОК "Г"

3%

3%

3%

3%

3%

3%

ел. заварка

мрежа от арматурно желязо $\varnothing 8$ мм под хидро и топлоизолацията на покрива, на крепители

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

единичен заземител от 16бр. L63/63/6 мм
с $l=2.5$ м, забит на 0.8 м под терена

Ст. шина 40/4 мм за отвод
скрито под фасадната мазилка и в изкоп

отвод от поц. ст. въже $\varnothing 10$ мм
в PVC гоф. тр. $\varnothing 23$ мм – скрито
под фасадната мазилка

Прав съединител с репер за
заземление в PVC кутия 15/15 см
на Н=2 м от поправен терен

Външен заземител от 6 бр. колове от L63/63/6 мм ;
с $l=2.5$ м, забити на 0.8 м под терена и свързани
помежду си чрез ст. шина 40/4 мм, с $l=15$ м,
имащ преходно съпротивление $R<10 \Omega$

ПОЯСНЕНИЯ

1. Виж "Означения" и "Пояснения" на "Приложение
от настоящата проектна разработка.

2. Всички метални части и ел. съоръжения на покр.
да се свържат с ел. проводима връзка към мълниезащитната мрежа.

тераса към Блок "А" К+3.15 м / по отделен проект /

"ГЕОДИЗАИН" ООД

ИНВЕСТИТОР : "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД			
ОБЕКТ : ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "ДРУЖБА" вр. Баня, кв. 37, имот 631			ФАЗА: РП
ПОДЪЕКТ : БЛОК "В"			МАЩАБ: 1:100
ЧЕРТЕЖ : МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			ЧАСТ: ЕЛ
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР : ПРО ЕАД	АРХ	ДАТА:	ХІ. 2001
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ : арх. Д. ДИЛПЕРОВА	ОВ	ВУК	ЧЕРТЕЖ №
ПРОЕКТАНТ : инж. К. ЗАГАРЬОВА	ВУК	ВУК	Е-10/19
УТВЪРДИТЕЛ : инж. Е. ДИЛПЕРОВА	ВУК	ВУК	