

„ПРО“ ЕАД

Изм. № 50/03.11.14г.

РАЗЯСНЕНИЯ

по чл. 29 от Закона за обществените поръчки

ОТ

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ОТДИХ” ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ”, УЛ. „172”, № 11,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО
ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ ПРОКУРИСТ НА
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД

ДО

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В
БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” В УПИ V – 85, КВ. 56, С.
МИНЕРАЛНИ БАНИ“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпрос № 1. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ЧАСТ: АРХ, СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НОВА СГРАДА		
49	Доставка и монтаж парапети по тераси	м	80,77
50	Доставка и полагане стълбищен парапет	м	18,00
	ЧАСТ: АРХ, СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
9	Доставка и монтаж парапети по тераси - зидан и измазан до 70см и останалото ръкохватка	м	141,60
10	Доставка и полагане стълбищен парапет	м	37,00

От проекта по част Архитектурна – обяснителна записка, представените чертежи на фасадите и разрезите, не е ясно какъв вид парапети имате на предвид. Представете

детайл и/или описание на парапетите, които да конкретизират какво е необходимо да оферираме, т. е. да съдържат информация за параметрите (размери), вид на материала и други характеристики по Ваша преценка.

Отговор № 1: В позиция 49 и 10 – да се предвиди метален парапет.
Позиция 50 е аналогична на позиция 9 – да се предвиди метална ръкохватка.
Височината на парапетите е съгласно действащата нормативна уредба.

Въпрос № 2.

В Указания за участие в обществената поръчка, Раздел II - Пълно описание на предмета на поръчката, 3. Прогнозен срок за изпълнение на поръчката е записано: „Срок на изпълнение – до 7(седем) месеца след подписване на протокол за откриване на строителна площадка (образец 2), до подписване на Акт образец № 15.“

В образца на Техническото предложение е записано:

„Предлаганият от нас срок на изпълнение на строителството е _____ календарни дни, но не повече от 7 календарни месеца, считано от датата на подписването на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2), в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи до подписване на Акт образец № 15.“

В Образец Проект на Договор, II. Влизане в сила и срок на действие на договора, Чл. 2. (1) е записано:

„Срокът на този договор е календарни дни и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор и приключва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа и подписан приемо – предавателен протокол между страните.“

Уточнете, кое събитие се счита за край, при определяне срока за изпълнение на поръчката и разработването на Графика за изпълнение на СМР:

За край се приема: датата на подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Акт образец 15) или датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа и подписан приемо – предавателен протокол между страните?

Отговор № 2: Срокът за изпълнение на поръчката и разработването на Графика за изпълнение на СМР е не повече от 7 календарни месеца, а крайната дата за изпълнение на поръчката е подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа /Акт образец 15/.

Въпрос № 3. В Количествено-стойностна сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
	ЧАСТ: АРХ,СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НОВА СГРАДА		
35	Полагане на хидроизолация по външната стена на сградата в зоната на цокъла и по тераси	м2	284,62
	ЧАСТ: АРХ,СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПРЕУСТРОЙСТВО НА		

	СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
18	Доставка и монтаж керамика при басейн- под и стени	54,04	54,04
25	Полагане на хидроизолация по дъно и стени на басейна	54,04	58,00
27	Полагане цименто полимерни състави за хидроизолиране на басейна	м2	58,00
	СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
16	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПЛОСЪК ПОКРИВ 3 ПЛАСТА УС, ВОАЛ ИТ	м2	350,00

- За позиция 35 уточнете вида на хидроизолацията и техническите и характеристики (мазана хидроизолация или битумна мембрана);
- За позиции 18, 25 и 27 представете детайл и/или описание на отделните слоеве за изпълнение на облицовката на басейна, които да конкретизират последователността на видовете материали, тяхната дебелина и други технически характеристики по Ваша преценка;
- За позиция 16 за всеки пласт уточнете дебелината и теглото на битумната мембрана и други технически характеристики по Ваша преценка.

Отговор № 3:

3.1. Доставка и полагане на битумна мембрана 4 кг. без посипка.

3.2. Доставка и полагане на двукомпонентна хидроизолация на циментова основа по дъно, стени, ъгли между двете стени на басейна.

Производител – по избор на оферента.

Доставка и полагане на водоустойчива замаска.

Доставка и полагане на керамични плочи микс 3 цвята в синьо, размери на плочката 2X2 см., размер на листа 328/328 мм.

3.3. Два пласта на 4 мм. без посипка, 1 пласт на 4 мм. с посипка.

С УВАЖЕНИЕ:

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОН, СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.

