

**Р А З Я С Н Е Н И Я**

по чл. 29 от Закона за обществените поръчки

**ОТ**

**„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И**

**ОТДИХ” ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС**

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:**

ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ”, УЛ. „172”, № 11,  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО  
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО  
ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ ПРОКУРИСТ НА  
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД  
ДО

**КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА с предмет:**

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В  
БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” В УПИ V – 85, КВ. 56, С.  
МИНЕРАЛНИ БАНИ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**Въпрос № 1.** В Количествено-стойностна сметка (КСС) е записано:

Извадка от Количествено-стойностна сметка			
№	Наименование	Мярка	К-во
	ПОДОБЕКТ: СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
	ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ ,БОЙЛЕР 1000 Л	бр	2,00
	ПОДОБЕКТ: НОВА СГРАДА		
	Смукателна вентилационна система С-1		
7	Регулираща клапа правоъгълна тип КЕП -300/500	бр	1,00

	Приточна вентилационна система П - 3		
8	Стенна въздухоразпределителна решетка 325x125 тип СВР-Х/І,М	бр	7,00

След преглед на проектната документация установихме, че има разминаване в описанието на видовете работи, например:

- за позиция 17 в проектната документация е посочен едни бойлер 3200 литра,
- за позиция 7 в проектната документация е посочена регулираща клапа правоъгълна тип КЕП -800/500;
- за позиция 7 в проектната документация е посочена стенна въздухоразпределителна решетка 225x125 тип СВР-Х/І,М.

Също така има и несъответствия в количествата по КСС и тези в проектната документация, например:

№	Наименование	Извадка от Количествено стойностна сметка		Извадка от Проектната документация
		Мярка	К-во	К-во
	<b>ПОДОБЕКТ: НОВА СГРАДА</b>			
	<b>ЧАСТ: ОТОПЛТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>			
1	Доставка ал. глйдери тип "GLOBAL" с височина 500 мм, широчина 95 мм	бр	1 300,00	1 082,00
2	Доставка лири за бански помещения с мощност 175W	бр	18,00	0,00
3	Доставка лири за бански помещения с мощност 210w	бр	29,00	0,00
4	Монтаж на ал. радиатори до 10 глйдера	бр	30,00	19,00
5	Монтаж на ал. радиатори до 20 глйдера	бр	25,00	26,00
6	Монтаж на ал. радиатори до 30 глйдера	бр	15,00	27,00
	и други .....			

При оферирането приемаме за меродавно описанието и количеството посочено в КСС. Това означава ли, че при изпълнение на поръчката ще има промени в КСС за позициите с разминаване? Как ще се процедира – ще се изпълняват СМР съгласно КСС или съгласно проектната документация?

Относно позиция 17 пояснете какъв бойлер трябва да оферираме:

- Бойлер с вместимост 1000л или 3200л;
- Бойлер със серпентини или без серпентини. В случай, че бойлера е със серпентини, пояснете колко на брой трябва да бъдат.

**Отговор № 1:** Поръчката ще се изпълнява съгласно КСС.

Бойлер с вместимост 1000 л. без серпентини – 2 броя.

**С УВАЖЕНИЕ:** .....

**ГЕОРГИ СТОИЧКОВ** -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО  
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.



Бойлер с вместимост 1000 л.

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ  
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.  
Отговор № 1: Поръчката ще се изпълнява съгласно КСС.

Бойлер с вместимост 1000 л.

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ  
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.  
Отговор № 1: Поръчката ще се изпълнява съгласно КСС.

Бойлер с вместимост 1000 л.

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ  
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.  
Отговор № 1: Поръчката ще се изпълнява съгласно КСС.

Бойлер с вместимост 1000 л.